

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1 45111000-8 45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym, km 0+000 - 0+225 (p.s.)	km	0,225		
2	KNNR 1 0113-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 10 cm z zagospodarowaniem urobku (t.p.h.) 170 x 2.0 X 2 + 50 x 7.0 śr.	m ²	1030		
3	KNR 2-31 0816-d.1 03	Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowe i betonowe o śr. 60 i 150cm (p.s.) 2 x 6.0	m	12		
4	KNR 2-31 0816-d.1 04	Rozebranie przepustów - ławy (p.s.) 12 x 0.6 x 0.2	m ³	1,44		
	2 45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)				
5	KNNR 1 0202-d.2 08 + KNNR 1 0408-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. III-IV z wbudowaniem w nasyp wraz z zagęszczeniem lub na odkład (p.s.)	m ³	180		
6	KNNR 1 0210-d.2 03 + KNNR 1 0408-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane poprzecznie na nasyp w gruncie kat. III-IV wraz z zagęszczeniem (p.s.)	m ³	35		
	3 45231000-5	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)				
7	KNNR 1 0210-d.3 0301	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, w gruncie kat. III-IV, pod przebudowę części przelotowych przepustu 1 fi 150 (p.s.) (1.8 + 2.8) x 0.5 x 0.5 x 2 + 4.8 x 0.4 x 0.6 x 2	m ³	4,6		
8	KNNR 1 0321-d.3 01	Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierskich wraz z zagęszczeniem (p.s.) 4,6 x 0.7	m ³	3,3		
9	KNR 2-33 0601-d.3 04	Poszerzenie przepustu, części przelotowe prefabrykowane przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 150 cm (p.s.) 1x2.0	m	2		
10	KNR 2-33 0606-d.3 01	Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych 1 fi 150 (p.s.) 2 x 3.4	m ³	6,8		
11	KNNR 1 0210-d.3 0301	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, w gruncie kat. III-IV, pod wymianę części przelotowych przepustów drogowych 1 fi 60 (p.s.) (1.8 + 3.48) x 0.5 x 0.5 x (8.0 + 8.0)	m ³	21		
12	KNR 2-01 0615-d.3 05 + KNNR 1 0321-01 analogia	Wykonanie przepustu drogowego z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych (min. 8 kPa), o średnicy 60 cm, na ławie żwirowo-piaskowej 0-31mm, grub. 35cm. Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynierskich, na przepuscie; zasyпка żwirowo-piaskowa (max. wymiar ziarna 31.5 mm, warstwami grub. max. 30 cm), wraz z zagęszczeniem w km 2+882.30 (p.s.) 8.0 + 8.0	m	16		
	4 45111000-8 45233000-9	PODBUDOWY (D-04.00.00)				
13	KNNR 6 0103-d.4 0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (p.s.) 225 x 5.40śr	m ²	1215		
14	KNNR 6 0111-d.4 02	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4, warstwa gr.15cm (wzmocnienie podłoża) (p.s.) 20 x 5.4	m ²	108		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15	KNNR 6 0113-d.4 02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, (p.s.) 225 x 5.2	m ²	1170		
16	KNNR 6 0113-d.4 02	Górna warstwa podbudowy - ulepszenie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, zagęszczanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu ok. 15cm wraz z lokalnym profilowaniem podłoża. (p.s.) 225 x 0.5 x 2	m ²	225		
17	KNNR 6 1005-d.4 06 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie mechaniczne (uzupełniające) nawierzchni drogowych pod w-wy i skropienie bitumem (p.s.) 1170 x 2	m ²	2340		
5	45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-05.00.00, D-08.00.00)				
18	KNNR 6 0308-d.5 01 + KNNR 6 0308-010803	Nawierzchnia (KR1 - KR2), warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi (p.s.) 225 x 5.1	m ²	1147,5		
19	KNNR 6 0309-d.5 02 + KNNR 6 0309-020801	Nawierzchnia (KR1 - KR2), warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi (p.s.) 225 x 5.0	m ²	1125		
6	45112000-5 45231000-5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)				
20	KNNR 1 0507-d.6 03	Umocnienie poboczy i skarp, poprzez obsianie (p.s.) 225 x 2.5 x 2	m ²	1125		
21	KNNR 10 0407-d.6 01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 60x40x10 cm, przy przepustach, z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą (p.s.) 5.0 x 4 + 7.0 x 2	m ²	34		
7	45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)				
22	KNNR 6 0703-d.7 01	Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP04/05 (N2 W5) wraz z zakończeniami (p.s.) 2x10 + 10+10	m	40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: