

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Miączyn, dnia 14 maja 2020 roku

ZP.2710.1.2020

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, prowadzonego przez Gminę Miączyn.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miączyn prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia wyżej wymienionego zamówienia publicznego przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 11 maja 2020 roku oraz udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy branży sanitarnej na podstawie którego będzie można zrobić dokładną wycenę grzejników stalowych. Jeżeli Inwestor nie dysponuje takim projektem proszę przedstawić zestawienia grzejników z dokładnym określeniem wielkości i mocy każdego grzejnika.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający przedkłada Zestawienie grzejników przewidzianych do wymiany w SP Miączyn (załącznik nr 1).

Pytanie nr 2:

Dlaczego w poz. 1.7 przyjęto w przedmiarze 56 sztuk grzejników, a w poz. 1.5 jest aż 120 sztuk zaworów termostatycznych? Czy ilość zaworów termostatycznych nie powinna być taka sama jak ilość grzejników, tj. 56 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

W ramach termomodernizacji została przewidziana do wymiany tylko część instalacji grzewczej a w pozostałej części zostaną zamontowane tylko zawory termostatyczne.

Pytanie nr 3:

Dlaczego w poz. 1.8 przyjęto 370 m izolacji rur skoro nowych rur w poz. 1.4 jest 500 m? Czy nie wszystkie nowe rury mają posiadać izolację?

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

W ramach termomodernizacji została przewidziana do wymiany tylko część instalacji grzewczej a w pozostałej części nie będzie wykonywana izolacja nowych rur.

Pytanie nr 4:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy dotyczący Systemu zarządzania energią.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający nie posiada dokumentacji systemu zarządzania energią, należy go wykonać zgodnie z opisem zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie nr 5:

Program funkcjonalno-użytkowy zamieszczony na stronie opisuje, że Ocieplenie stropodachu starej szkoły granulatem z wełny należy wykonać grubości 18 cm natomiast Ocieplenie stropodachu Sali gimnastycznej granulatem z wełny mineralnej grubości 12 cm. Natomiast z przedmiaru robót w pozycjach 2.1 i 2.2 wynika, że łączna grubość na obydwu budynkach wynosi 11 cm. Jakiej grubości należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zgodnie z poz. 2.1 i 2.2 przedmiaru należy wykonać ocieplenie granulatem z wełny mineralnej stropu szkoły o grubości 18 cm a stropodachu sali gimnastycznej o grubości 12 cm.

Pytanie nr 6:

Program funkcjonalno-użytkowy zamieszczony na stronie opisuje, że należy wykonać 1526 m² ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem grubości 10 cm. Natomiast w przedmiarze robót w poz. 3.4 przyjęto 1423 m². Którą ilość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że należy wykonać 1423 m² ocieplenia ścian styropianem o grubości 10 cm oraz 180 m² ocieplenia ościeży styropianem o grubości 2 cm.

Pytanie nr 7:

Z załączonego opisu technicznego wynika, że strop piętra starej szkoły ocieplony jest trociną grubości 15 cm. Czy na etapie wykonywania ocieplenia granulatem z wełny istniejącą trocinę należy usunąć czy też ocieplenie z granulatu należy wykonać na niej? Jeżeli tak to należy dodać odpowiednią pozycję w przedmiarze robót.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający nie przewiduje usuwania istniejącej izolacji stropu starej szkoły.

Pytanie nr 8:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z określeniem dokładnych parametrów, takich jak: rodzaj i ilość szyb, kolory skrzydeł okiennych i drzwiowych, rodzaj zamków drzwiowych (zwykłe, antywłamaniowe).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zamawiający przedkłada Zestawienie stolarki przewidzianej do wymiany w SP Miączyn (załącznik nr 2).

Pytanie nr 9:

Poz. 5.4 – proszę dokładnie opisać parametry okien aluminiowych takie jak: kolor skrzydeł, profile ciepłe czy zimne, rodzaj okuć (antywłamaniowe czy zwykłe), ilość zamków w skrzydle (jeden czy dwa).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający przedkłada Zestawienie stolarki przewidzianej do wymiany w SP Miączyn (załącznik nr 2).

Zamawiający – Gmina Miączyn działając w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1) W punkcie 8.1. SIWZ jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Gminy Miączyn,
Miączyn 107, 22-455 Miączyn,
Pokój nr 12**

Uwaga: w związku z panującym na terenie Polski stanem epidemii wprowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r.poz.491) informujemy, że w przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty w pokoju nr 12, należy telefonicznie skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Miączyn celem odbioru oferty

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Miączyn i potwierdzenia jej wpłynięcia
[kontakt pod nr telefonu: +48 (84) 618-00-05]

Po zmianie punkt 8.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Gminy Miączyn,
Miączyn 107, 22-455 Miączyn,
Pokój nr 12**

Uwaga: w związku z panującym na terenie Polski stanem epidemii wprowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r.poz.491) informujemy, że w przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty w pokoju nr 12, należy telefonicznie skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Miączyn celem odbioru oferty przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Miączyn i potwierdzenia jej wpłynięcia
[kontakt pod nr telefonu: +48 (84) 618-00-05]

2) W punkcie 8.4. SIWZ jest:

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 18 maja 2020 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Gminy Miączyn,
Miączyn 107, 22-455 Miączyn,
Pokój nr 16.**

W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego>, Zamawiający informuje, że publiczne otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, **będzie transmitowane „na żywo” w dniu 18.05.2020 r. od godziny 10:15 na stronie internetowej https://www.youtube.com/channel/UC_pSfyN_KeW-2mDK1exQt4w** Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku z ograniczeniem (wynikającym z troski o zdrowie pracowników i interesantów) dostępu do siedziby Urzędu Gminy Miączyn, nie będzie możliwości osobistego udziału w czynności otwarcia ofert.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Po zmianie punkt 8.4. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Gminy Miączyn,
Miączyn 107, 22-455 Miączyn,
Pokój nr 16.**

W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego>, Zamawiający informuje, że publiczne otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie transmitowane „na żywo” w dniu 22.05.2020 r. od godziny 10:15 na stronie internetowej <https://www.youtube.com/channel/UCpSfyNKeW-2mDK1exQt4w> Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku z ograniczeniem (wynikającym z troski o zdrowie pracowników i interesantów) dostępu do siedziby Urzędu Gminy Miączyn, nie będzie możliwości osobistego udziału w czynności otwarcia ofert.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ. Pozostała treść SIWZ nie uległa zmianie.

WÓJT GMINY MIĄCZYN
Miączyn 107
22-455 Miączyn

WÓJT GMINY

mgr Ryszard Borowski

Zestawienie grzejników przewidzianych do wymiany w SP Miączyn

Lp.	Moc nowego grzejnika (W) dla parametrów:75/65/20	Szt.
1	700	4
2	1000	1
3	1150	24
4	1350	24
5	1600	2
6	1900	1

- wszystkie grzejniki płytowe stalowe, typu C, o wysokości 60 cm, białe

Zestawienie stolarki przewidzianej do wymiany w SP Miączyn

Lp.	Okno PCV o $U_{max}=0,9$ lub drzwi alu o $U_{max}=1,3$ szer./wys. (mb)	Szt.
1	2,4/1,7	42
2	1,5/2,1	35
3	1,5/1,5	14
4	1,5/0,9	4
5	1,5/1,7	30
6	1,2/1,6	28
7	2,65/3,75-nieotwierane witryna	1
	drzwi	
1	1,5/2,1	2
2	1,4/2,0	2
3	1,4/2,7	1

- okna 2,4/1,7 w ilości 8 szt typu U pozostałe nieotwierane witryna
- wszystkie pozostałe okna: jedno skrzydło U+R drugie R
- podział do uznania lub zachowanie istniejącego
- kolor biały
- zwykłe okucia

- drzwi wyposażone w samozamykacze i antaby, dwa zamki, zwykłe okucia, przeszklone w górnej połowie
- lakierowane, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym