

OBMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Miączynie**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr.20 cm mechanicznie	m ²	600
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	660
3	KNR 2-01 0702-2	Kopanie koparkami podsiębrnymi rowów dla rur odwadniających o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III i IV	m	240
4	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2
5	KNR-W 2-18 0407-03	Kanały z rur PCV o średnicy nominalnej 400 mm	m	50
6	KNNR 4 0222-05	Czyszczaki PCV rynnowe o średnicy 110 mm o połączeniach wciskanych	szt.	10
7	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	190
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	660
9	KNNR 6 0111-02	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm	m ²	660
10	KNNR 6 0111-02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa gr. 15 cm	m ²	660
11	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	30
12	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	660